

CONTRE-CLOISON COMPOSÉE D'UNE PLAQUE SIMPLE EN FIBRES-GYPSE ET DE PANNEAUX EN FIBRE DE CHANVRE BIO BETON® PRONTO

DESCRIPTION DU POSTE

Fourniture et pose d'une contre-cloison intérieure isolante réalisée avec une plaque simple en fibres-gypse Fermacell ($\mu=13$), épaisseur 12,5 mm, sur ossature en tasseaux de bois insérés dans des rails horizontaux en tôle galvanisée en forme de « U » fixés au sol et au plafond. Les plaques seront posées en quinconce et les joints entre plaques seront correctement rebouchés.

Fourniture et pose du biocomposite Bio Beton® Pronto en chènevotte grossière, liant dolomitique naturel et additif probiotique, épaisseur 12 cm (densité 200 kg/m³ - conductivité thermique 0,053 W/mK - μ 4.5) inséré dans la lame d'air entre la plaque et le support existant. Fourni prémélangé en big bags de 2 m³. Pose manuelle à l'aide de brouettes.

Poste incluant main-d'œuvre, matériaux et transport. Métré surface pleine, ouvertures non déduites (Vpp), jusqu'à 4,5 m². Pour les ouvertures de plus grande largeur, une surface de 4,5 sera comptabilisée.

- Renforts muraux exclus.
- Enduit de lissage exclu.
- Peinture exclue.
- Traçages et documents graphiques exclus.



NOTES

Tecnocanapa · Senini Srl se réserve la possibilité de modifier et/ou mettre à jour les données indiquées dans le présent document.

La version mise à jour est disponible sur le site <https://tecnocanapa-bioedilizia.it/>.

Le présent document annule et remplace toute version précédente.